Приложение №1 к Договору № 23031401 от 14.03.2023

ИП Костенко В.Е.

Москва, Беломорская 20 к. 3

Тел: +79037653254

СМЕТА НА БУРЕНИЕ, ОБУСТРОЙСТВО

скважины и монтаж насосного оборудования

Адрес скважины

Контактное лицо, телефон:

Динамический уровень м

Глубина опускания насоса 35 м

Водопотребление до 3 $м^3$/час Дата: 14.03.2023

Давление до 5 атм

Оборудование	**Кол-во**	**Ед.изм**	**Цена, руб**	**Стоимость, руб**
Насос скважинный Беламос JNR 3-90 3,2 м3/час	1	шт	11 500	11 500
Блок управления Брио	1	шт	4 500	4 500
Обратный клапан 1"	1	шт	900	900
Трос нержавеющий 3 мм	40	м	45	1 800
Зажимы для троса, нерж.	4	м	50	200
Кабель ПВС 3х1.5	50	м	45	2 250
Труба водопроводная питьевая ПНД32х3 PN10	50	м	60	3 000
Скважинный адаптер 1"	1	шт	4 000	4 000
Оголовок скважины	1	шт	3 000	3 000
Мембранный бак Беламос 24 л	1	шт	4 000	4 000
Муфта термоусадочная (Комплект)	1	шт	1 000	1 000
Углы, тройники, резьбовые окончания ПП, метизы и расходные материалы	1	комплект	5 000	5 000
Фитинги, соединительная и запорная арматура, метизы и расходные материалы	1	комплект	5 000	5 000
Строительно-монтажные работы				
Транспортные расходы	1	шт	5 000	5 000
Монтажные работы	1	шт	35 000	35 000
Итого стоимость стандартного обустройство скважины, руб:				**86 150**
Итого с учетом скидки, руб				**86 150**
Буровые работы (Стоимость минимального выезда 135 000 рублей)				**208 000**
Общая стоимость работ				**294 150**

Смету подготовил: Филиппов К.С., тел: +7 9250361486

Гарантия на насос составляет 2 года, прочее оборудование и монтажные работы - 2 года

Гарантия на скважину - 1 год.

Исполнитель **Заказчик**

_____ ( )